RZUT II PIĘTRA





OZNACZENIA:

- O — INSTALACJA TLENOWA
- A — INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
- V — INSTALACJA PRÓŻNI
- N — INSTALACJA PODTLENKU AZOTU
- Og — GAZY POANESTATYCZNE

WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH TYPU SF-Cu (R290) WG PN-EN 13348

- G1 G2 — PIONY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH
- Og1 Og2 — PIONY INSTALACJI ODCIĄGU GAZÓW POANESTATYCZNYCH

PUNKTY POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH DO MONTAŻU W ŚCIANIE

O V A N Og

- O – TLEN
- V – PRÓŻNIA
- A – SPRĘŻONE POWIETRZE
- N – PODTLENEK AZOTU
- Og – GAZY POANESTATYCZNE

SZI-2, SZI-3, SZI-4 – SKRZYNKA ZAWOROWO-INFORMACYJNA DLA SPRĘŻONYCH GAZÓW MEDYCZNYCH ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 7396-1

UWAGA:

1. SKRZYNKI ZAWOROWO-INFORMACYJNE WYPOSAŻONE SĄ W:
   - ZAWORY ODCINAJĄCE NA ZASILENIU ZE ŹRÓDŁA
   - CZUJNIKI ZA WYSOKIEGO I ZA NISKIEGO CIŚNIENIA GAZÓW
   - PUNKTY ZASILENIA AWARYJNEGO TYPU NIST
   - ODWODNIENIA
   - SYGNALIZATORY STANU /AWARII/ GAZÓW MEDYCZNYCH ZABUDOWANE NA OBUDOWIE SKRZYNKI

   - W POM. SALI WYBUDZENIOWEJ, PRZYGOTOWANIA PACJENTA I OPERACYJNYCH MONTOWAĆ DODATKOWE SYGNALIZATORY STANU GAZÓW SA

2. ZASTOSOWANO PUNKTY POBORU GAZÓW DO MONTAŻU W ŚCIANIE ZESTAWACH NADŁÓŻKOWYCH, KOLUMNACH CHIRURGICZNYCH, ANESTEZJOLOGICZNYCH I KOLUMNACH Z SYSTEMEM MONITOROWANIA

AGJO ARCH — PRACOWNIA PROJEKTOWA CZARNOWICZ

15 111 Białystok Al. 1000 lecia PP 4 lok 318 NIP 542 186 35 28 tel. 085 676 41 13, 501 154 360

INWESTOR	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach ul. Aleja Niepodległości 9, 19 -100 Mońki		
OBIEKT	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach - budowa budynku Regionalnego Centrum Leczenia Bólu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	DATA	11.2012 r.
ADRES INWESTYCJI	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach ul. Aleja Niepodległości 9, 19 -100 Mońki dz. nr ewid. gr 1051/1, 1050/2, 1040/1	SKALA	1:100
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT II PIĘTRA	NR. RYS.	5
BRANŻA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS	
SANITARNA	PROJEKTANT mgr inż. Hanna Jeleniewska PDL/0035/POOS/03		