RZUT I PIĘTRA



OZNACZENIA:

O	INSTALACJA TLENOWA
A	INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
V	INSTALACJA PRÓŻNI
N	INSTALACJA PODTLENKU AZOTU
Og	GAZY POANESTATYCZNE

WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH TYPU SF-Cu (R290) WG PN-EN 13348

G1 G2 — PIONY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

Og Og — PIONY INSTALACJI ODCIĄGU GAZÓW POANESTATYCZNYCH

O V A N Og — PUNKTY POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH DO MONTAŻU W ŚCIANIE
O – TLEN
V – PRÓŻNIA
A – SPRĘŻONE POWIETRZE
N – PODTLENEK AZOTU
Og – GAZY POANESTATYCZNE

SZI-2, SZI-3, SZI-4 – SKRZYNKA ZAWOROWO-INFORMACYJNA DLA SPRĘŻONYCH GAZÓW MEDYCZNYCH ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 7396-1

UWAGA:

1. SKRZYNKI ZAWOROWO-INFORMACYJNE WYPOSAŻONE SĄ W:
   - ZAWORY ODCINAJĄCE NA ZASILENIU ZE ŹRÓDŁA
   - CZUJNIKI ZA WYSOKIEGO I ZA NISKIEGO CIŚNIENIA GAZÓW
   - PUNKTY ZASILENIA AWARYJNEGO TYPU NIST
   - ODWODNIENIA
   - SYGNALIZATORY STANU /AWARII/ GAZÓW MEDYCZNYCH ZABUDOWANE NA OBUDOWIE SKRZYNKI
   - W POM. GABINETÓW ZABIEGOWYCH MONTOWAĆ DODATKOWE SYGNALIZATORY STANU GAZÓW SA
2. ZASTOSOWANO PUNKTY POBORU GAZÓW DO MONTAŻU W ŚCIANIE I ZESTAWACH NADŁÓŻKOWYCH

AGJO ARCH
PRACOWNIA PROJEKTOWA CZARNOWICZ
15 111 Białystok, Al. 1000 lecia PP 4 lok.318 NIP 542 186 55 28 tel. 085 676 41 13, 501 154 360

INWESTOR	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach ul. Aleja Niepodległości 9, 19 -100 Mońki		
OBIEKT	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach - budowa budynku Regionalnego Centrum Leczenia Bólu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu		DATA 11.2012 r.
ADRES INWESTYCJI	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach ul. Aleja Niepodległości 9, 19 -100 Mońki dz. nr ewid. gr 1051/1, 1050/2, 1040/1		SKALA 1:100
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT I PIĘTRA.		NR. RYS. 4
BRANŻA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
SANITARNA	PROJEKTANT	mgr inż. Hanna Jelenlewska PDL/0035/POOS/03	